

Sanierung Glasdach TFO „Max Valier“
öffentlicher Bau



Fassadenberatung

Ausschreibung
Leitdetails (Fassade und Dach)

Baumanagement

Terminplanung
Kostenplanung
Fachbauleitung

Die Sanierung betrifft das schräge Glasdach im Innenhof der technischen Fachhochschule Max Valier. Aufgrund von Kondensbildung an der heizwasserführenden Stahlstruktur sowie eindringendem Regenwasser war die vorhandene Brandschutzbeschichtung beschädigt und entsprach nicht mehr den Anforderungen.

Der Leistungsumfang umfasst die Entfernung der Brandschutzbeschichtung, sowie die Lieferung und Montage der Glasdach- und RWA-Elemente, Blechverkleidungen mit zugehöriger Unterkonstruktion, Dämmungen, alle Systemanschlüsse laut Leitdetails, die Verkabelung innerhalb der Konstruktion sowie luft- und schlagregendichte Anbindungen an den Baukörper. Die fünfmonatige Bauzeit ist mit dem laufenden Schulbetrieb hinsichtlich des Baulärms abzustimmen.

Bauherr: Autonome Provinz Bozen -
Amt für technische Gebäudeverwaltung
Auftraggeber: Autonome Provinz Bozen
Objektstandort: Bozen (I)
Ausführungszeitraum: 2025-2026

